Amenajarea holului de intrare si a scarii in incinta cladirii Camerei de Comert si Industrie a RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie **Capitolul 1.1. Tavan**		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	39,0000
2	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: nise	m2	15,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (patrundere adinca)	m2	72,0000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,0000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	72,0000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,0000
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	72,0000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	72,0000
9	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,0000
10	CR39A	Pelicula de protectie	m2	72,0000
11	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	60,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Pereti		
12	RpCJ35A	Curatarea si pregatirea suprafetelor	m2	156,4000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (patrundere adinca)	m2	156,4000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=15 material, utilaj	m2	12,0000
16	CI15A apl	Placare cu panouri decorative din PVC	m2	98,0000
17	CI15A apl	Montarea oglinzilor	m2	25,0000
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	67,4000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,4000
20	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,4000
		Capitolul 1.3. Timplarii		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	13,6000
22	RpCS20G	Demontarea balustradelor metalice	kg	145,0000
23	RpCK42E	Demontarea pervazurilor din lemn	m	12,0000
24	CH06A	Montarea balustradei din sticla securizata Triplex 6*6 Bronz	m	2,5600
25	CH06A	Balustrada de inox	m	12,0000
26	CK33B	Miner la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		Capitolul 1.4. Pardosele		
28	RpCK42E	Demontarea plintei	m	18,0000

1	2	3	4	5
29	RpCM33A	Demontarea teracota	m2	60,0000
30	RpCK42A	Decopertarea sapei existente	m2	37,0000
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,0000
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	70,0000
33	CG17D	Pardoseli din placi din granit ceramic	m2	70,0000
34	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic 20 mm	m2	20,0000
35	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta)	m	30,0000
36	CE34A	Tesirea muchiilor treptelor	m	33,0000
		Capitolul 1.5. Incalzire		
37	RpIB12B	Demontari radiator	buc	4,0000
38	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	42,0000
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000
40	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,0000
42	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator decorativ	buc	4,0000
43	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	42,0000
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	42,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6. Diverse		
45	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	8,0000
46	TsH92A	Incarcarea in auto	t	8,0000
47	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
48	RpEA11A	Desfacerea canalelor pentru instalatii electrice	m	34,0000
49	RpEE24A	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	12,0000
50	RpEF23A	Demontarea corpurilor de iluminat si a aplicelor de perete	buc	11,0000
51	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,0000
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	10,0000
53	08-03-591-8	Montarea prizelor	100 buc	0,0600
54	pret de piata	Priza	buc	6,0000
55	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (excludem resursele, ramine muncitor si utilaj)	100 m	4,0000
56	Pret de piata	Cablu electric N2XH-J 3x1,5mm, cupru	m	240,0000
57	Pret de piata	Cablu electric N2XH-J 3x2,5mm, cupru	m	160,0000
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice)	100 m	4,0000
59	pret de piata	Tub gofrat 750N 25 mm	m	400,0000
60	08-03-545-1	Cutie pentru cabluri si conductoare (muncitor si masina de gaurit)	buc	16,0000
61	pret de piata	Doza	buc	16,0000
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,0000
63	pret de piata	Transformator led 24V	buc	8,0000

1	2	3	4	5
64	08-02-390-1	Montarea profile led incorporate	100 m	0,6000
65	08-02-390-1	Montarea profile led incastrate	100 m	0,2800
66	08-02-409-1	Montarea banda led 24 V	100 m	0,6000
67	pret de piata	Banda led 24 V	m	60,0000
68	08-03-593-11	Montarea aplicelor de perete (Bra)	buc	6,0000
69	pret de piata	Aplice de perete (Bra)	buc	6,0000
70	08-03-593-11	Montarea corpurilor de iluminat suspendate	buc	8,0000
71	pret de piata	Corp de iluminat suspendat	buc	8,0000
		Capitolul 3. Utilaj		

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.